

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegająca na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przełożenie kabli antenowych, itp. 344.72	m ² m ²	 344.720	
				RAZEM	344.720
2	kalk. własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń węgłbnych 344.72	m ² m ²	 344.720	
				RAZEM	344.720
3	kalk. własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3 cm na powierzchnię dachu wraz z wywinięciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów 344.72	m ² m ²	 344.720	
				RAZEM	344.720
4	kalk. własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom 344.72	m ² m ²	 344.720	
				RAZEM	344.720
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24.8*0.56+12*0.41	m ² m ²	 18.808	
				RAZEM	18.808
6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 18.808	m ² m ²	 18.808	
				RAZEM	18.808