

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalk. własna	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie i odkurzenie połaci dachu z luźnych części, likwidacja pęcherzy w pokryciu z papy polegająca na ich rozcięciu i podklejeniu oraz inne prace towarzyszące, osłony antypyłowe, przełożenie kabli antenowych, itp. 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
2	kalk. własna	Perforacja starego pokrycia papowego w celu eliminacji zawilgoceń węgłbnych 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
3	kalk. własna	Natrysk warstwy pianki PUR gr. 3 cm na powierzchnię dachu wraz z wywinieciem na ścianki murów ogniowych, attykowych i kominów 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
4	kalk. własna	Malowanie powierzchni pianki PUR farbą refleksyjną przeciw UV wraz z posypką fylitową przeciw ptakom 660	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 84	m ² m ²	 84.000	
				RAZEM	84.000
6	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.5	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
7	kalk. własna	Połączenie rury spustowej przy użyciu zwyżki 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000